Przetarg nieograniczony
Nr 26/2026

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawców n/w robót ogólnobudowlanych:

Adaptacja pomieszczeń na dodatkowe przystanki dźwigów osobowych w 9 budynkach mieszkalnych wysokich

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni: www.bsm.bydgoszcz.pl.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 12 do dnia **07 grudnia 2026 r**. do godziny **8^{30}**.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **07 grudnia 2026 r.** o godzinie **9^{00}**.

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

BSM
ZAŁOŻONA 1890

Bydgoszcz, dnia 18.11.2026 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego nr 26/2026

Adaptacja pomieszczeń na dodatkowe przystanki dźwigów osobowych w 9 budynkach mieszkalnych wysokich

Adaptacja pomieszczeń na dodatkowe przystanki dźwigów osobowych w 9 budynkach mieszkalnych wysokich

- ul. Biziela 22 kl. II (Osiedle Wzgórze Wolności) – Przebudowa pomieszczenia zsypu i części portalu wejściowego na potrzeby przystanku dźwigu osobowego w poziomie przyziemia "0" wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową i robotami towarzyszącymi
- ul. Brodzińskiego 3 kl. II (Osiedle Szwederowo) – Przebudowa pomieszczenia zsypu i części portalu wejściowego oraz maszynowni na potrzeby przystanku dźwigu osobowego w poziomie przyziemia "0" i ostatniej kondygnacji (budynek wielka płyta) wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową i robotami towarzyszącymi
- ul. Brzozowa 29 kl. I (Osiedle Szwederowo) – Przebudowa pomieszczenia zsypu i części portalu wejściowego oraz maszynowni na potrzeby przystanku dźwigu osobowego w poziomie przyziemia "0" i ostatniej kondygnacji (budynek wielka płyta) wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową i robotami towarzyszącymi
- ul. Brzozowa 38 kl. I (Osiedle Szwederowo) – Przebudowa pomieszczenia zsypu i części portalu wejściowego oraz maszynowni na potrzeby przystanku dźwigu osobowego w poziomie przyziemia "0" i ostatniej kondygnacji (budynek wielka płyta) wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową i robotami towarzyszącymi
- ul. Czackiego 5 kl. II (Osiedle Górzyskowo) – Przebudowa pomieszczenia zsypu i części portalu wejściowego na potrzeby przystanku dźwigu osobowego w poziomie przyziemia "0" wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową i robotami towarzyszącymi
- ul. Karpacka 39A kl. I (Osiedle Wzgórze Wolności) – Przebudowa pomieszczenia zsypu i części portalu wejściowego na potrzeby przystanku dźwigu osobowego w poziomie przyziemia "0" wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową i robotami towarzyszącymi
- ul. Nowodworska 4 kl. II (Osiedle Szwederowo) – Przebudowa pomieszczenia zsypu i części portalu wejściowego oraz maszynowni na potrzeby

	przystanku dźwigu osobowego w poziomie przyziemia "0" i ostatniej kondygnacji (budynek wielka płyta) wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową i robotami towarzyszącymi
• ul. Serbska 1 kl. II (Osiedle Wzgórze Wolności)	– Przebudowa pomieszczenia zsypu i części portalu wejściowego na potrzeby przystanku dźwigu osobowego w poziomie przyziemia "0" wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową i robotami towarzyszącymi
• ul. Ujejskiego 52 kl. II (Osiedle Wzgórze Wolności)	– Przebudowa pomieszczenia zsypu i części portalu wejściowego oraz maszynowni na potrzeby przystanku dźwigu osobowego w poziomie przyziemia "0" i ostatniej kondygnacji (budynek wielka płyta) wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową i robotami towarzyszącymi

Zakresy prac do wykonania opisano w Przedmiarach.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 12 do dnia **07 grudnia 2026 r**. do godziny **8^{30}**.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **07 grudnia 2026 r.** o godzinie **9^{00}**.

Załącznikami do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są:

1. Zestawienie należnego wadium oraz wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umów wraz z oznaczeniem terminów realizacji przedmiotu zamówienia i określeniem minimalnych okresów gwarancji.
2. Oświadczenie i Formularz danych Oferentów.
3. Przedmiary.

1. Oferta winna zawierać:
   - Wypełnione i podpisane Oświadczenie i Formularz danych Oferenta,
   - ofertę na wykonanie robót objętych przetargiem **w formie kosztorysu ofertowego, zawierającym ceny jednostkowe i wartość poszczególnych prac wraz z podsumowaniem -** za cenę oferty przyjmuje się cenę brutto,
   - oświadczenia o braku zaległości podatkowych i ZUS,
   - oświadczenia oferenta, że do wykonania określonych w przetargu robót posiada niezbędne środki, uprawnienia, wiedzę i doświadczenie,
   - aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
   - wykaz najważniejszych prac o podobnym charakterze wykonywanych przez Oferenta w ostatnim roku wraz z potwierdzeniem jakości i terminowości w formie referencji przez dotychczasowych zleceniodawców,
   - potwierdzenie wpłaty wadium - na konto Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 24 1020 1475 0000 8602 0021 2795 w PKO BP II Oddział w Bydgoszczy w wysokości określonej w Załączniku nr 1 do Specyfikacji wraz z podaniem numeru własnego rachunku.
2. Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie z **oznaczeniem numeru i nazwy przetargu**, opatrzonej pieczęcią firmową Oferenta, w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 12.
3. W ofercie należy uwzględnić wszelkie koszty z tytułu opłat, opinii, uzgodnień itp.
4. W kosztach robót należy uwzględnić następujący zakres prac porządkowych:
   - skuteczne zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem drzwi mieszkaniowych, drzwi wejściowych oraz pozostałych elementów wykończenia i wyposażenia remontowanych części

budynków,
- uporządkowania pomieszczeń poprzez doprowadzenie do stanu pierwotnego, przed dokonaniem odbioru końcowego robót,
- wywóz, wszelkiego rodzaju materiałów pochodzących z demontażu lub rozbiórek, a także powstałych w wyniku prowadzonych prac, poza obręb i poniesienie kosztów związanych z ich utylizacją,
- sprzątanie klatek schodowych na koniec każdego dnia roboczego.

5. Wadium oferentów, którzy nie uzyskali zamówienia, zostanie zwrócone z chwilą, gdy:
   - upłynie termin ważności oferty (30 dni roboczych),
   - zawarto umowę z wygrywającym przetarg,
   - zakończono postępowanie przetargowe bez wyboru oferty.
6. Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
   - odmówi podpisania umowy,
   - przedstawił w ofercie nieprawdziwe dane.
7. Wpłacone wadium oferentów, którzy wybrani zostaną do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego przetargu, przeksięgowane zostanie na konto zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Z wyłonionymi Wykonawcami zostaną zawarte, w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, umowy na wykonanie robót.
8. Wyłonieni w procesie przetargu Wykonawcy zobowiązani będą do złożenia w siedzibie Zamawiającego stosownych zaświadczeń o nie posiadaniu zaległości wydanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Urząd Skarbowy. Termin złożenia wyżej wymienionych zaświadczeń wynosi do 14 dni od daty rozstrzygnięcia, lecz nie później niż przed podpisaniem umowy.
9. Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udzielają:
   - Kierownik Działu Technicznego BSM
     Dariusz Wesołowski
     Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 12 (tel. 696-002-943)

Bydgoszcz, dnia 18 listopada 2026 r.

ZATWIERDZIŁ

.....

Zestawienie należnego wadium i wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z oznaczeniem terminu zakończenia robót oraz określeniem minimalnych okresów gwarancji

Adres budynku	Wymagana wysokość wadium-zabezpieczenia [zł]	Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia	Wymagany okres gwarancji
1	*2*	*3*	*4*
Adaptacja pomieszczeń na dodatkowe przystanki dźwigów osobowych			
ul. Biziela 22 kl. II (Osiedle Wzgórze Wolności)	1 700,00 zł	09.07.2027	36 miesięcy
ul. Brodzińskiego 3 kl. III (Osiedle Szwederowo)	2 000,00 zł	24.03.2027	36 miesięcy
ul. Brzozowa 29 kl. I (Osiedle Szwederowo)	2 000,00 zł	03.09.2027	36 miesięcy
ul. Brzozowa 38 kl. I (Osiedle Szwederowo)	2 000,00 zł	30.04.2027	36 miesięcy
ul. Czackiego 5 kl. II (Osiedle Górzyskowo)	1 700,00 zł	01.10.2027	36 miesięcy
ul. Karpacka 39A kl. I (Osiedle Wzgórze Wolności)	1 700,00 zł	28.05.2027	36 miesięcy
ul. Nowodworska 4 kl. II (Osiedle Szwederowo)	2 000,00 zł	15.10.2027	36 miesięcy
ul. Ujejskiego 52 kl. II (Osiedle Wzgórze Wolności)	2 000,00 zł	29.10.2027	36 miesięcy
ul. Serbska 1 kl. II (Osiedle Wzgórze Wolności)	1 700,00 zł	16.04.2027	36 miesięcy

OŚWIADCZENIE OFERENTA

1. *Dane Oferenta **

Pełna nazwa ……

Adres ……

NIP ……

Regon ……

KRS lub inny
organ rejestrowy ……

Telefon ……

Fax. ……

Dane osoby upoważnionej *Imię i Nazwisko* ……

do kontaktów *telefon* …… *e-mail* ……

strona WWW ……

Województwo ……

Powiat ……

2. W związku z wymogami systemu zarządzania jakością ISO 9001-2015 prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania :

Czy Firma stosuje system zarządzania jakością?	TAK ☐	NIE ☐
Czy Firma posiada certyfikat systemu zarządzania jakością?	TAK ☐	NIE ☐
Czy w Firmie funkcjonuje skuteczny system kontroli dostaw surowców, materiałów lub oceny świadczenia usług?	TAK ☐	NIE ☐
Czy w Firmie istnieje procedura reklamacyjna dla klienta?	TAK ☐	NIE ☐

3. Oświadczam, że akceptuję warunki określone w zapytaniu o cenę i zobowiązuję się w przypadku wyboru oferty do realizacji zamówienia.
4. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu w celu przeprowadzenia procedury przetargowej zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów na wykonanie robót remontowo–budowlanych i świadczenie usług oraz dostaw realizowanych dla BSM.

……

(Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi wymóg uczestnictwa w przetargu wyłącznie dla działalności gospodarczych objętych ochroną danych osobowych)

Klauzula informacyjna (dotyczy wyłącznie działalności gospodarczych objętych ochrona danych osobowych)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych BSM – bromaniuk@bsm.bydgoszcz.pl , telefon : 884-610-739
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla wskazanego wyżej celu przetwarzania na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 poz. 1000)
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu ustania obowiązku wynikającego z przepisów prawa (10 lat po zakończeniu procedury).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz BSM z którymi Spółdzielnia zawarła stosowne umowy powierzenia.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

…… ……

Miejscowość i data

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta

* Wypełniać maszynowo lub pismem drukowanym

PRZEDMIAR

Adaptacja pomieszczenia zsypu na przedsionek przystanku dźwigu w poziomie "0" wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową i robotami towarzyszącymi, ul. Biziela 22 kl. II w Bydgoszczy

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		Demontaż ocieplenia				
1	KNR 0-23 2614/03	Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi - demontaż	m2	10,43		
2	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie materiału rozbiórkowego	m3	1,66		
3	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiału z rozbiórki na odległość do 1 km	m3	1,66		
4	KNR 4-01 0108/16 (dopłata 10x)	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m3	1,66		
5	Cennik Pronatura	Utylizacja	Mg	0,283		
		Demontaż rur zsypowych i wentylacyjnych				
6	KNR 4-04 0805/13	Przecinanie poprzeczne piłką ręczną stalowych dwuteowników normalnych o wys. 320 mm: - wsp. 3,0 do R-stalowy lej zsypowy	szt.	1		
7	KNR 4-04 0805/07	Przecinanie poprzeczne piłką ręczną rury wentylacyjnej	szt.	1		
8	KNR 2-02 1605/01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonyw.na sufitach przy wys.do 4 m	m2	4,52		
9	KNR 4-04 1107/01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t	0,18		
10	KNR 4-04 1107/04 (dopłata 3x)	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t	0,18		
		Rozbiórki, posadzka, ściana dzieląca				
17	KNR 4-01 0329/05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	0,616		
18	KNR 4-01 0313/02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,052		
19	KNR 4-01 0313/04	Dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m	2,5		
20	KNR 2-02 2004/01	Zabezpieczenie wyciętego otworu płytą osb	m2	3,125		
21	KNR 4-01 0348/05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. - obudowa szybu dźwigowego	m2	6,6		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
22	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach-obniżenie podkładu posadzki do poziomu posadzki klatki	m2	10,1		
23	KNR 4-01 0804/08	Zerwanie cokolika cementowego	m	6,8		

PRZEDMIAR

Adaptacja pomieszczenia zsypu na przedsionek przystanku dźwigu w poziomie "0" wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową i robotami towarzyszącymi, ul. Biziela 22 kl. II w Bydgoszczy

24	KNR 4-01 0106/05	Usunięcie z budynku gruzu j.w	m3	2,097		
25	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km-kontener z utylizacją	m3	0,616		
		Prace wykończeniowe przedsionka dźwigu w poziomie "0"				
26	KNR 4-01 0339/01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- w celu przymurowania ścianki	m	5,15		
27	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego-wygrodzenie przedsionka	m3	1,482		
28	KNR 2-02 0815/03	Wewn.gładzie klejowe na otynkowanej ścianie	m2	6,5		
29	KNR 4-01 0803/01	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - do nowego poziomu	m2	10,1		
30	NNRNKB 202 1132/01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m2	10,1		
31	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	10,1		
32	KNR 0-12 1118/04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną, klej szybkosprawny	m2	10,1		
33	KNR 0-12 1119/02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	15,1		
34	KNR 4-01 0708/01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm-przejście na klatkę i drzwi windy	m	15,9		
35	KNR 2-02 2004/03	Obud.płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.dwuwarstw.55-02	m2	35		
36	KNR 0-23 2613/01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian	m2	3,92		
37	KNR 2-02 2011/02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2	10,1		
38	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe pod gładź i płytki	m2	27,65		
39	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	25		
40	KNR 2-02 0815/02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach i suficie z płyt gips.	m2	15,98		
41	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	15,98		
42	KNR 0-12 0829/04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - ściany zamiast lamperii	m2	27,65		
		Klatka w poziomie "0" - odświeżenie powłok malarskich do poziomu parteru				
43	KNR 4-01 0705/01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na ścianach, pokryw.bruzdy z przewodami	m	1,8		
44	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m2	22,8		

PRZEDMIAR

Adaptacja pomieszczenia zsypu na przedsionek przystanku dźwigu w poziomie "0" wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową i robotami towarzyszącymi, ul. Biziela 22 kl. II w Bydgoszczy

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
45	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	11,4		
46	KNR 2-02 1503/02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez szpachlowania	m2	11,4		
		Pomieszczenie na odpady				
47	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	15		
48	KNR 4-01 1206/04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian - w pomieszczeniu śmietnikowym	m2	15		
		Prace porządkowe-usunięcie zapylenia klatki schodowej po robotach budowlanych				
49	KNR 4-01 1215/08	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych	m2	217,2		
50	KNR 4-01 1215/09	Mycie stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.	188		
51	KNR 4-01 1215/02	Mycie drzwi mieszkań	m2	36		
52	KNR 4-01 1215/05	Mycie okien	m2	19,8		
53	KNR 4-01 1215/03	Mycie balustrad	m2	24,75		
		TERMIN REALIZACJI: od 10.05.2027 r. do 09.07.2027 r.				
		Razem				
		Podatek VAT 8%				
		Ogółem kosztorys				

Przedmiar

Adaptacja pomieszczenia zsypu na przedsionek przystanku dźwigu w poziomie "0" wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową oraz adaptacja pomieszczenia maszynowni dźwigu na przedsionek 13 przystanku wraz z przebudową szybu wraz z robotami towarzyszącymi, ul. Brodzińskiego 3 kl. II w Bydgoszczy

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		Adaptacja maszynowni na przedsionek dźwigu				
1	KNR-W 2-02 0923/01	Osłony folią polietylenowa - zabezpieczenie obszaru prac XI i X piętro	m2	18,1		
2	KNR 4-01 0201/01	Stemplowanie w wysokości do 4 m - zabezpieczenie nadproży-wejście na korytarz	m	2,5		
3	KNR 4-01 0313/04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - nadproże w scianie konstrukcyjnej maszynowni 2x T140	m	3		
4	Kalkulacja własna	Wycięcie otworów w scianie nośnej i pasa stropu piłą diamentową - wejście do maszynowni od strony korytarza i płyta stropowa (denna maszynowni 110x200cm i strop szybu windowego	kpl	1		
5	KNR 2-02 2004/01	Zabezpieczenie wyciętego otworu płytą osb	m2	3,13		
6	KNR 4-01 0106/05 (dopłata 2x)	Usunięcie z budynku gruzu j.w+elementy z wycinki ściany sąsiednią klatką	m3	1,56		
7	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km-kontener 5m3 z utylizacją	szt	1		
8	KNR 4-01 0304/04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami-podchwycenie podciągu	m3	0,35		
9	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-posadzka przedsionka	m2	2,26		
10	NNRNKB 202 1130/01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2	2,26		
11	NNRNKB 202 1130/03 (dopłata 5x)	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m2	2,26		
12	KNR 4-01 0303/04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej - ścianka grodząca pomieszczenie użytkowe,	m2	4,18		
		Likwidacja luku transportowego z maszynowni na Xp				
13	KNR-W 4-01 0353/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2- klapa wyłazowa	szt.	2		
14	KNR 5-08 0803/01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm	szt.	22		
15	KNR 4-01 0201/01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji	m2	1,08		
16	KNR 4-01 0201/06	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych	m2	1,08		
17	KNR 4-01 0322/01	Obsadzenie wsporników- wklejenie prętów fi 12	szt.	22		
18	KNR 4-01 0202/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg	22		

Przedmiar

Adaptacja pomieszczenia zsypu na przedsionek przystanku dźwigu w poziomie "0" wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową oraz adaptacja pomieszczenia maszynowni dźwigu na przedsionek 13 przystanku wraz z przebudową szybu wraz z robotami towarzyszącymi, ul. Brodzińskiego 3 kl. II w Bydgoszczy

19	KNR 4-01 0203/08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego	m3	0,27		
20	KNR 4-01 0214/04	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl.B-20	m3	0,27		
		Przedsionek 10 piętro - sufit i odświerzenie ścian				
21	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2	1,8		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
22	KNR 2-02 0815/06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m2	1,8		
23	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2	1,8		
24	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	6,39		
		Przedsionek 11 piętro - wykończenie				
25	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek	m	4,35		
26	KNR 4-01 0708/01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm-belka	m	4,1		
27	KNR 2-02 1118/01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2	2,1		
28	KNR 0-12 1118/04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2	2,1		
29	KNR 0-12 1119/02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	4,4		
30	KNR 2-02 2004/05	Obud.ścian i sufitu gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m2	14,06		
31	KNR 0-23 2612/08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	18,3		
32	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe pod gładź	m2	4,1		
33	KNR 2-02 0815/02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z płyt gips.	m2	4,1		
34	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	4,1		
35	KNR 0-12 0829/04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2	10,5		
		Korytarz XI piętro-ściana z nowym otworem				
36	KNR 4-01 0708/01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm-obróbka drzwi	m	10		
37	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m2	10,79		

Przedmiar

Adaptacja pomieszczenia zsypu na przedsionek przystanku dźwigu w poziomie "0" wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową oraz adaptacja pomieszczenia maszynowni dźwigu na przedsionek 13 przystanku wraz z przebudową szybu wraz z robotami towarzyszącymi, ul. Brodzińskiego 3 kl. II w Bydgoszczy

38	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	10,79		
39	KNR 2-02 1503/02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez szpachlowania	m2	8,19		
		Pomieszczenie po maszynowni - z rozdzielnią elektryczną dźwigu				
40	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe-pod tynk	m2	7,93		
41	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m2	7,93		
42	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m2	18,44		
43	KNR 4-01 0804/02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 0.50 m2 w jednym miejscu	miejsc.	2		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
44	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m2	11,31		
45	KNR 2-02 1503/02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez szpachlowania	m2	6,57		
46	KNR 4-01 1306/02	Demontaż tarcz oporowych i ściągów stalowych-skrócenie balustrady	szt.	3		
47	KNR 4-01 1212/05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	0,88		
48	KNR 4-01 1212/02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych - schody w pomieszczeniu po maszynowni	m2	0,88		
		Prace budowlane w nadszybiu				
49	KNR 4-01 0212/03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - fundamenty wciągarki na płycie maszynowni	m3	0,5		
50	KNR 4-01 0106/05 (dopłata 2x)	Usunięcie z budynku gruzu j.w	m3	0,5		
51	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km-worek big-bag	szt	1		
52	KNR 4-01 0705/01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu - obróbka drzwi szybowych-od wewnątrz	m	5,4		
		Prace porządkowe-usunięcie zapylenia klatki schodowej po robotach budowlanych				
53	KNR 4-01 1215/08	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych	m2	240		
54	KNR 4-01 1215/09	Mycie stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.	188		
55	KNR 4-01 1215/02	Mycie drzwi mieszkań	m2	36		

Przedmiar

Adaptacja pomieszczenia zsypu na przedsionek przystanku dźwigu w poziomie "0" wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową oraz adaptacja pomieszczenia maszynowni dźwigu na przedsionek 13 przystanku wraz z przebudową szybu wraz z robotami towarzyszącymi, ul. Brodzińskiego 3 kl. II w Bydgoszczy

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
56	KNR 4-01 1215/05	Mycie okien	m2	19,8		
57	KNR 4-01 1215/03	Mycie lamperii	m2	198		
		Adaptacja pomieszczenia zsypu				
		Demontaż rur zsypowych i wentylacyjnych				
58	KNR 4-04 0805/13	Przecinanie poprzeczne piłką ręczną stalowych dwuteowników normalnych o wys. 320 mm: - wsp. 3,0 do R-stalowy lej zsypowy	szt.	1		
59	KNR 4-04 0805/07	Przecinanie poprzeczne piłką ręczną rury wentylacyjnej	szt.	1		
60	KNR 2-02 1605/01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonyw.na sufitach przy wys.do 4 m	m2	4,52		
61	KNR 4-04 1107/01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t	0,15		
62	KNR 4-04 1107/04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t	0,15		
		Demontaż ocieplenia				
63	KNR 0-23 2615/03	Docieplenie ścian z betonu płytami z wełny mineralnej - system ROKER - demontaż ocieplenia - ściany i sufit wsp. do R=0,3	m2	20,2		
64	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiału z rozbiórki na odległość do 1 km	m3	2,48		
65	KNR 4-01 0108/16 (dopłata 10x)	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m3	2,48		
66	Cennik Pronatura	Utylizacja materiału z rozbiórki	Mg	0,273		
		Przebudowa zejścia do piwnicy				
67	KNR 2-02 1017/01	Demontaż skrzydła drzwiowego płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończonego	m2	1,6		
68	KNR 4-01 0919/32	Przeniesienie wkładki na nowe drzwi i wymiana do pom. śmietnikowego	szt.	2		
69	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2 - drzwi do piwnicy	szt.	1		
70	KNR AT-03 0101/02	Roboty remontowe - cięcie piłą ścianki zejścia do piwnicy	m	2,65		
71	KNR 4-01 0348/05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej zejście do piwnicy	m2	2,33		
72	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m3	0,35		

Przedmiar

Adaptacja pomieszczenia zsypu na przedsionek przystanku dźwigu w poziomie "0" wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową oraz adaptacja pomieszczenia maszynowni dźwigu na przedsionek 13 przystanku wraz z przebudową szybu wraz z robotami towarzyszącymi, ul. Brodzińskiego 3 kl. II w Bydgoszczy

73	KNR 4-01 0108/16 (dopłata 9x)	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km na wysypisko Pronatury	m3	0,35		
74	Cennik Pronatura	Utylizacja gruzu betonowego i ceglanego	Mg	0,77		
75	KNR 2-02 2004/07	Scianka zejścia do piwnicy GK na ruszcie stalowym	m2	1,76		
76	KNR 4-01 0320/02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł-drzwi do piwnicy	m2	1,84		
77	KNR 2-02 1019/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - techniczne	m2	1,84		
78	KNR 4-01 0919/20	Montaż klamek z szyldami	kpl	1		
79	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe pod gładź	m2	28,37		
80	KNR 2-02 0815/02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach	m2	18		
81	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	18		
82	KNR 2-02 1503/03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.z dwukrotnym szpachlowaniem	m2	20		
83	KNR 2-02 1208/03	Pochwyt na wspornikach	m	2,25		
84	KNR 0-12 1120/04	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2	8,5		
85	KNR 0-12 1119/02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	16		
86	KNR 4-01 1216/01 + KNR 4 01 1216-02	Zabezpieczenie podłogi i usunięcie	m2	6,67		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		Rozbiórki- otwór w ścianie, posadzka, wydzielenie przedsionka				
87	KNR-W 2-02 0923/01	Osłony folią polietylenowa - zabezpieczenie obszaru prac	m2	12,8		
88	KNR 4-01 0201/01	Stemplowanie w wysokości do 4 m - zabezpieczenie nadproży-wejście na korytarz	m	2,1		
89	Kalkulacja własna	Wycięcie otworu piłą diamentową -na klatkę	cm2	24.580		
90	KNR 4-01 0313/04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - nadproże w scianie konstrukcyjnej klatki schodowej 2x T140	m	2,8		
91	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek	m	5,6		

Przedmiar

Adaptacja pomieszczenia zsypu na przedsionek przystanku dźwigu w poziomie "0" wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową oraz adaptacja pomieszczenia maszynowni dźwigu na przedsionek 13 przystanku wraz z przebudową szybu wraz z robotami towarzyszącymi, ul. Brodzińskiego 3 kl. II w Bydgoszczy

92	KNR 4-01 0708/01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm-belka nadprożowa	m	3,9		
93	KNR 2-02 2004/01	Zabezpieczenie wyciętego otworu płytą osb	m2	3,13		
94	KNR 4-01 0804/08	Zerwanie cokolika cementowego	m	7,87		
95	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	5,53		
96	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach-obniżenie poziomu posadzki	m2	5,53		
97	KNR 4-01 0211/04	Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego przy głębokości do 5 cm-wykucie w posadzce po wyciętej ścianie	m2	0,15		
98	KNR 4-01 0106/05	Usunięcie z budynku gruzu j.w+elementy z wycinki ściany	m3	0,883		
99	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km-kontener 3m3 z utylizacją	szt	1		
		Pomieszczenie na odpady				
100	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	29		
101	KNR 4-01 1206/04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian - w pomieszczeniu śmietnikowym	m2	29		
		Prace wykończeniowe przedsionka dźwigu				
102	NNRNKB 202 1132/01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m2	5,53		
103	KNR 4-01 0304/04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami-wygrodzenie przedsionka	m3	1,1		
104	KNR 4-01 0711/03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)-od strony śmietnika	m2	4,4		
105	KNR 2-02 1118/01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2	13,67		
106	KNR 0-12 1118/04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2	5,53		
107	KNR 0-12 1119/02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	8,9		
108	KNR 0-23 2613/01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian	m2	4,92		
109	KNR 2-02 2004/05	Obud.ścian i sufitui gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m2	22,46		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
110	KNR 0-23 2612/08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	10,05		

Przedmiar

Adaptacja pomieszczenia zsypu na przedsionek przystanku dźwigu w poziomie "0" wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową oraz adaptacja pomieszczenia maszynowni dźwigu na przedsionek 13 przystanku wraz z przebudową szybu wraz z robotami towarzyszącymi, ul. Brodzińskiego 3 kl. II w Bydgoszczy

111	KNR 4-01 0708/01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm- przejście na klatkę i drzwi windy	m	5,1		
112	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m2	22,46		
113	KNR 2-02 0815/02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z płyt gips.	m2	9,8		
114	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	9,8		
115	KNR 0-12 0829/05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm - na klej	m2	18,4		
		TERMIN REALIZACJI: od 25.01.2027 r. do 24.03.2027 r.				
		Razem				
		Podatek VAT 8%				
		Ogółem kosztorys				

PRZEDMIAR

Adaptacja pomieszczenia zsypu na przedsionek przystanku dźwigu w poziomie "0" wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową oraz adaptacja pomieszczenia maszynowni dźwigu na przedsionek 13 przystanku wraz z przebudową szybu wraz z robotami towarzyszącymi, ul. Brzozowa 29 kl. 1 w Bydgoszczy

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		Adaptacja maszynowni na przedsionek dźwigu				
1	KNR-W 2-02 0923/01	Osłony folią polietylenowa - zabezpieczenie obszaru prac XI i X piętro	m2	18,1		
2	KNR 4-01 0201/01	Stemplowanie w wysokości do 4 m - zabezpieczenie nadproży-wejście na korytarz	m	2,5		
3	KNR 4-01 0313/04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - nadproże w scianie konstrukcyjnej maszynowni 2x T140	m	3		
4	Kalkulacja własna	Wycięcie otworów w scianie nośnej i pasa stropu piłą diamentową - wejście do maszynowni od strony korytarza i płyta stropowa (denna maszynowni 110x200cm i strop szybu windowego	kpl	1		
5	KNR 2-02 2004/01	Zabezpieczenie wyciętego otworu płytą osb	m2	3,13		
6	KNR 4-01 0106/05 (dopłata 2x)	Usunięcie z budynku gruzu j.w+elementy z wycinki ściany sąsiednią klatką	m3	1,56		
7	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km-kontener 5m3 z utylizacją	szt	1		
8	KNR 4-01 0304/04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami-podchwycenie podciągu	m3	0,35		
9	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-posadzka przedsionka	m2	2,26		
10	NNRNKB 202 1130/01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2	2,26		
11	NNRNKB 202 1130/03 (dopłata 5x)	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m2	2,26		
12	KNR 4-01 0303/04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej - ścianka grodząca pomieszczenie użytkowe,	m2	4,18		
		Likwidacja luku transportowego z maszynowni na Xp				
13	KNR-W 4-01 0353/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2- klapa wyłazowa	szt.	2		
14	KNR 5-08 0803/01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm	szt.	22		
15	KNR 4-01 0201/01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji	m2	1,08		
16	KNR 4-01 0201/06	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych	m2	1,08		
17	KNR 4-01 0322/01	Obsadzenie wsporników- wklejenie prętów fi 12	szt.	22		
18	KNR 4-01 0202/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg	22		

PRZEDMIAR

Adaptacja pomieszczenia zsypu na przedsionek przystanku dźwigu w poziomie "0" wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową oraz adaptacja pomieszczenia maszynowni dźwigu na przedsionek 13 przystanku wraz z przebudową szybu wraz z robotami towarzyszącymi, ul. Brzozowa 29 kl. 1 w Bydgoszczy

19	KNR 4-01 0203/08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego	m3	0,27		
20	KNR 4-01 0214/04	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl.B-20	m3	0,27		
		Przedsionek 10 piętro - sufit i odświerzenie ścian				
21	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2	1,8		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
22	KNR 2-02 0815/06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m2	1,8		
23	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2	1,8		
24	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	6,39		
		Przedsionek 11 piętro - wykończenie				
25	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek	m	4,35		
26	KNR 4-01 0708/01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm-belka	m	4,1		
27	KNR 2-02 1118/01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2	2,1		
28	KNR 0-12 1118/04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2	2,1		
29	KNR 0-12 1119/02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	4,4		
30	KNR 2-02 2004/05	Obud.ścian i sufitu gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m2	14,06		
31	KNR 0-23 2612/08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	18,3		
32	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe pod gładź	m2	4,1		
33	KNR 2-02 0815/02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z płyt gips.	m2	4,1		
34	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	4,1		
35	KNR 0-12 0829/04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2	10,5		
		Korytarz XI piętro-ściana z nowym otworem				
36	KNR 4-01 0708/01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm-obróbka drzwi	m	10		
37	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m2	10,79		

PRZEDMIAR

Adaptacja pomieszczenia zsypu na przedsionek przystanku dźwigu w poziomie "0" wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową oraz adaptacja pomieszczenia maszynowni dźwigu na przedsionek 13 przystanku wraz z przebudową szybu wraz z robotami towarzyszącymi, ul. Brzozowa 29 kl. 1 w Bydgoszczy

38	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	10,79		
39	KNR 2-02 1503/02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez szpachlowania	m2	8,19		
		Pomieszczenie po maszynowni - z rozdzielnią elektryczną dźwigu				
40	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe-pod tynk	m2	7,93		
41	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m2	7,93		
42	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m2	18,44		
43	KNR 4-01 0804/02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 0.50 m2 w jednym miejscu	miejsc.	2		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
44	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m2	11,31		
45	KNR 2-02 1503/02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez szpachlowania	m2	6,57		
46	KNR 4-01 1306/02	Demontaż tarcz oporowych i ściągów stalowych-skrócenie balustrady	szt.	3		
47	KNR 4-01 1212/05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	0,88		
48	KNR 4-01 1212/02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych - schody w pomieszczeniu po maszynowni	m2	0,88		
		Prace budowlane w nadszybiu				
49	KNR 4-01 0212/03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - fundamenty wciągarki na płycie maszynowni	m3	0,5		
50	KNR 4-01 0106/05 (dopłata 2x)	Usunięcie z budynku gruzu j.w	m3	0,5		
51	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km-worek big-bag	szt	1		
52	KNR 4-01 0705/01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu - obróbka drzwi szybowych-od wewnątrz	m	5,4		
		Prace porządkowe-usunięcie zapylenia klatki schodowej po robotach budowlanych				
53	KNR 4-01 1215/08	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych	m2	240		
54	KNR 4-01 1215/09	Mycie stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.	188		
55	KNR 4-01 1215/02	Mycie drzwi mieszkań	m2	36		

PRZEDMIAR

Adaptacja pomieszczenia zsypu na przedsionek przystanku dźwigu w poziomie "0" wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową oraz adaptacja pomieszczenia maszynowni dźwigu na przedsionek 13 przystanku wraz z przebudową szybu wraz z robotami towarzyszącymi, ul. Brzozowa 29 kl. 1 w Bydgoszczy

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
56	KNR 4-01 1215/05	Mycie okien	m2	19,8		
57	KNR 4-01 1215/03	Mycie lamperii	m2	198		
		Adaptacja pomieszczenia zsypu				
		Demontaż rur zsypowych i wentylacyjnych				
58	KNR 4-04 0805/13	Przecinanie poprzeczne piłką ręczną stalowych dwuteowników normalnych o wys. 320 mm: - wsp. 3,0 do R-stalowy lej zsypowy	szt.	1		
59	KNR 4-04 0805/07	Przecinanie poprzeczne piłką ręczną rury wentylacyjnej	szt.	1		
60	KNR 2-02 1605/01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonyw.na sufitach przy wys.do 4 m	m2	4,52		
61	KNR 4-04 1107/01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t	0,15		
62	KNR 4-04 1107/04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t	0,15		
		Demontaż ocieplenia				
63	KNR 0-23 2615/03	Docieplenie ścian z betonu płytami z wełny mineralnej - system ROKER - demontaż ocieplenia - ściany i sufit wsp. do R=0,3	m2	20,2		
64	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiału z rozbiórki na odległość do 1 km	m3	2,48		
65	KNR 4-01 0108/16 (dopłata 10x)	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m3	2,48		
66	Cennik Pronatura	Utylizacja materiału z rozbiórki	Mg	0,273		
		Przebudowa zejścia do piwnicy				
67	KNR 2-02 1017/01	Demontaż skrzydła drzwiowego płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończonego	m2	1,6		
68	KNR 4-01 0919/32	Przeniesienie wkładki na nowe drzwi i wymiana do pom. śmietnikowego	szt.	2		
69	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2 - drzwi do piwnicy	szt.	1		
70	KNR AT-03 0101/02	Roboty remontowe - cięcie piłą ścianki zejścia do piwnicy	m	2,65		
71	KNR 4-01 0348/05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej zejście do piwnicy	m2	2,33		
72	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m3	0,35		

PRZEDMIAR

Adaptacja pomieszczenia zsypu na przedsionek przystanku dźwigu w poziomie "0" wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową oraz adaptacja pomieszczenia maszynowni dźwigu na przedsionek 13 przystanku wraz z przebudową szybu wraz z robotami towarzyszącymi, ul. Brzozowa 29 kl. 1 w Bydgoszczy

73	KNR 4-01 0108/16 (dopłata 9x)	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km na wysypisko Pronatury	m3	0,35		
74	Cennik Pronatura	Utylizacja gruzu betonowego i ceglanego	Mg	0,77		
75	KNR 2-02 2004/07	Scianka zejścia do piwnicy GK na ruszcie stalowym	m2	1,76		
76	KNR 4-01 0320/02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł-drzwi do piwnicy	m2	1,84		
77	KNR 2-02 1019/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - techniczne	m2	1,84		
78	KNR 4-01 0919/20	Montaż klamek z szyldami	kpl	1		
79	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe pod gładź	m2	28,37		
80	KNR 2-02 0815/02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach	m2	18		
81	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	18		
82	KNR 2-02 1503/03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.z dwukrotnym szpachlowaniem	m2	20		
83	KNR 2-02 1208/03	Pochwyt na wspornikach	m	2,25		
84	KNR 0-12 1120/04	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2	8,5		
85	KNR 0-12 1119/02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	16		
86	KNR 4-01 1216/01 + KNR 4 01 1216-02	Zabezpieczenie podłogi i usunięcie	m2	6,67		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		Rozbiórki- otwór w ścianie, posadzka, wydzielenie przedsionka				
87	KNR-W 2-02 0923/01	Osłony folią polietylenowa - zabezpieczenie obszaru prac	m2	12,8		
88	KNR 4-01 0201/01	Stemplowanie w wysokości do 4 m - zabezpieczenie nadproży-wejście na korytarz	m	2,1		
89	Kalkulacja własna	Wycięcie otworu piłą diamentową -na klatkę	cm2	24.580		
90	KNR 4-01 0313/04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - nadproże w scianie konstrukcyjnej klatki schodowej 2x T140	m	2,8		
91	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek	m	5,6		

PRZEDMIAR

Adaptacja pomieszczenia zsypu na przedsionek przystanku dźwigu w poziomie "0" wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową oraz adaptacja pomieszczenia maszynowni dźwigu na przedsionek 13 przystanku wraz z przebudową szybu wraz z robotami towarzyszącymi, ul. Brzozowa 29 kl. 1 w Bydgoszczy

92	KNR 4-01 0708/01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm-belka nadprożowa	m	3,9		
93	KNR 2-02 2004/01	Zabezpieczenie wyciętego otworu płytą osb	m2	3,13		
94	KNR 4-01 0804/08	Zerwanie cokolika cementowego	m	7,87		
95	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	5,53		
96	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach-obniżenie poziomu posadzki	m2	5,53		
97	KNR 4-01 0211/04	Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego przy głębokości do 5 cm-wykucie w posadzce po wyciętej ścianie	m2	0,15		
98	KNR 4-01 0106/05	Usunięcie z budynku gruzu j.w+elementy z wycinki ściany	m3	0,883		
99	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km-kontener 3m3 z utylizacją	szt	1		
		Pomieszczenie na odpady				
100	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	29		
101	KNR 4-01 1206/04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian - w pomieszczeniu śmietnikowym	m2	29		
		Prace wykończeniowe przedsionka dźwigu				
102	NNRNKB 202 1132/01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m2	5,53		
103	KNR 4-01 0304/04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami-wygrodzenie przedsionka	m3	1,1		
104	KNR 4-01 0711/03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)-od strony śmietnika	m2	4,4		
105	KNR 2-02 1118/01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2	13,67		
106	KNR 0-12 1118/04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2	5,53		
107	KNR 0-12 1119/02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	8,9		
108	KNR 0-23 2613/01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian	m2	4,92		
109	KNR 2-02 2004/05	Obud.ścian i sufitui gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m2	22,46		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
110	KNR 0-23 2612/08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	10,05		

PRZEDMIAR

Adaptacja pomieszczenia zsypu na przedsionek przystanku dźwigu w poziomie "0" wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową oraz adaptacja pomieszczenia maszynowni dźwigu na przedsionek 13 przystanku wraz z przebudową szybu wraz z robotami towarzyszącymi, ul. Brzozowa 29 kl. 1 w Bydgoszczy

111	KNR 4-01 0708/01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm- przejście na klatkę i drzwi windy	m	5,1		
112	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m2	22,46		
113	KNR 2-02 0815/02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z płyt gips.	m2	9,8		
114	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	9,8		
115	KNR 0-12 0829/05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm - na klej	m2	18,4		
		TERMIN REALIZACJI: od 05.07.2027 r. do 03.09.2027 r.				
		Razem				
		Podatek VAT 8%				
		Ogółem kosztorys				

Przedmiar

Adaptacja pomieszczenia zsypu na przedsionek przystanku dźwigu w poziomie "0" wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową oraz adaptacja pomieszczenia maszynowni dźwigu na przedsionek 13 przystanku wraz z przebudową szybu wraz z robotami towarzyszącymi, ul. Brzozowa 38 kl. 1 w Bydgoszczy

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		Adaptacja maszynowni na przedsionek dźwigu				
1	KNR-W 2-02 0923/01	Osłony folią polietylenowa - zabezpieczenie obszaru prac XI i X piętro	m2	18,1		
2	KNR 4-01 0201/01	Stemplowanie w wysokości do 4 m - zabezpieczenie nadproży-wejście na korytarz	m	2,5		
3	KNR 4-01 0313/04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - nadproże w scianie konstrukcyjnej maszynowni 2x T140	m	3		
4	Kalkulacja własna	Wycięcie otworów w scianie nośnej i pasa stropu piłą diamentową - wejście do maszynowni od strony korytarza i płyta stropowa (denna maszynowni 110x200cm i strop szybu windowego	kpl	1		
5	KNR 2-02 2004/01	Zabezpieczenie wyciętego otworu płytą osb	m2	3,13		
6	KNR 4-01 0106/05 (dopłata 2x)	Usunięcie z budynku gruzu j.w+elementy z wycinki ściany sąsiednią klatką	m3	1,56		
7	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km-kontener 5m3 z utylizacją	szt	1		
8	KNR 4-01 0304/04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami-podchwycenie podciągu	m3	0,35		
9	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-posadzka przedsionka	m2	2,26		
10	NNRNKB 202 1130/01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2	2,26		
11	NNRNKB 202 1130/03 (dopłata 5x)	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m2	2,26		
12	KNR 4-01 0303/04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej - ścianka grodząca pomieszczenie użytkowe,	m2	4,18		
		Likwidacja luku transportowego z maszynowni na Xp				
13	KNR-W 4-01 0353/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2- klapa wyłazowa	szt.	2		
14	KNR 5-08 0803/01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm	szt.	22		
15	KNR 4-01 0201/01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji	m2	1,08		
16	KNR 4-01 0201/06	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych	m2	1,08		
17	KNR 4-01 0322/01	Obsadzenie wsporników- wklejenie prętów fi 12	szt.	22		
18	KNR 4-01 0202/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg	22		

Przedmiar

Adaptacja pomieszczenia zsypu na przedsionek przystanku dźwigu w poziomie "0" wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową oraz adaptacja pomieszczenia maszynowni dźwigu na przedsionek 13 przystanku wraz z przebudową szybu wraz z robotami towarzyszącymi, ul. Brzozowa 38 kl. 1 w Bydgoszczy

19	KNR 4-01 0203/08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego	m3	0,27		
20	KNR 4-01 0214/04	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl.B-20	m3	0,27		
		Przedsionek 10 piętro - sufit i odświerzenie ścian				
21	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2	1,8		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
22	KNR 2-02 0815/06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m2	1,8		
23	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2	1,8		
24	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	6,39		
		Przedsionek 11 piętro - wykończenie				
25	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek	m	4,35		
26	KNR 4-01 0708/01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm-belka	m	4,1		
27	KNR 2-02 1118/01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2	2,1		
28	KNR 0-12 1118/04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2	2,1		
29	KNR 0-12 1119/02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	4,4		
30	KNR 2-02 2004/05	Obud.ścian i sufitu gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m2	14,06		
31	KNR 0-23 2612/08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	18,3		
32	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe pod gładź	m2	4,1		
33	KNR 2-02 0815/02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z płyt gips.	m2	4,1		
34	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	4,1		
35	KNR 0-12 0829/04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2	10,5		
		Korytarz XI piętro-ściana z nowym otworem				
36	KNR 4-01 0708/01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm-obróbka drzwi	m	10		
37	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m2	10,79		

Przedmiar

Adaptacja pomieszczenia zsypu na przedsionek przystanku dźwigu w poziomie "0" wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową oraz adaptacja pomieszczenia maszynowni dźwigu na przedsionek 13 przystanku wraz z przebudową szybu wraz z robotami towarzyszącymi, ul. Brzozowa 38 kl. 1 w Bydgoszczy

38	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	10,79		
39	KNR 2-02 1503/02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez szpachlowania	m2	8,19		
		Pomieszczenie po maszynowni - z rozdzielnią elektryczną dźwigu				
40	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe-pod tynk	m2	7,93		
41	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m2	7,93		
42	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m2	18,44		
43	KNR 4-01 0804/02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 0.50 m2 w jednym miejscu	miejsc.	2		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
44	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m2	11,31		
45	KNR 2-02 1503/02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez szpachlowania	m2	6,57		
46	KNR 4-01 1306/02	Demontaż tarcz oporowych i ściągów stalowych-skrócenie balustrady	szt.	3		
47	KNR 4-01 1212/05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	0,88		
48	KNR 4-01 1212/02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych - schody w pomieszczeniu po maszynowni	m2	0,88		
		Prace budowlane w nadszybiu				
49	KNR 4-01 0212/03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - fundamenty wciągarki na płycie maszynowni	m3	0,5		
50	KNR 4-01 0106/05 (dopłata 2x)	Usunięcie z budynku gruzu j.w	m3	0,5		
51	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km-worek big-bag	szt	1		
52	KNR 4-01 0705/01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu - obróbka drzwi szybowych-od wewnątrz	m	5,4		
		Prace porządkowe-usunięcie zapylenia klatki schodowej po robotach budowlanych				
53	KNR 4-01 1215/08	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych	m2	240		
54	KNR 4-01 1215/09	Mycie stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.	188		
55	KNR 4-01 1215/02	Mycie drzwi mieszkań	m2	36		

Przedmiar

Adaptacja pomieszczenia zsypu na przedsionek przystanku dźwigu w poziomie "0" wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową oraz adaptacja pomieszczenia maszynowni dźwigu na przedsionek 13 przystanku wraz z przebudową szybu wraz z robotami towarzyszącymi, ul. Brzozowa 38 kl. 1 w Bydgoszczy

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
56	KNR 4-01 1215/05	Mycie okien	m2	19,8		
57	KNR 4-01 1215/03	Mycie lamperii	m2	198		
		Adaptacja pomieszczenia zsypu				
		Demontaż rur zsypowych i wentylacyjnych				
58	KNR 4-04 0805/13	Przecinanie poprzeczne piłką ręczną stalowych dwuteowników normalnych o wys. 320 mm: - wsp. 3,0 do R-stalowy lej zsypowy	szt.	1		
59	KNR 4-04 0805/07	Przecinanie poprzeczne piłką ręczną rury wentylacyjnej	szt.	1		
60	KNR 2-02 1605/01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonyw.na sufitach przy wys.do 4 m	m2	4,52		
61	KNR 4-04 1107/01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t	0,15		
62	KNR 4-04 1107/04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t	0,15		
		Demontaż ocieplenia				
63	KNR 0-23 2615/03	Docieplenie ścian z betonu płytami z wełny mineralnej - system ROKER - demontaż ocieplenia - ściany i sufit wsp. do R=0,3	m2	20,2		
64	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiału z rozbiórki na odległość do 1 km	m3	2,48		
65	KNR 4-01 0108/16 (dopłata 10x)	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m3	2,48		
66	Cennik Pronatura	Utylizacja materiału z rozbiórki	Mg	0,273		
		Przebudowa zejścia do piwnicy				
67	KNR 2-02 1017/01	Demontaż skrzydła drzwiowego płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończonego	m2	1,6		
68	KNR 4-01 0919/32	Przeniesienie wkładki na nowe drzwi i wymiana do pom. śmietnikowego	szt.	2		
69	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2 - drzwi do piwnicy	szt.	1		
70	KNR AT-03 0101/02	Roboty remontowe - cięcie piłą ścianki zejścia do piwnicy	m	2,65		
71	KNR 4-01 0348/05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej zejście do piwnicy	m2	2,33		
72	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m3	0,35		

Przedmiar

Adaptacja pomieszczenia zsypu na przedsionek przystanku dźwigu w poziomie "0" wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową oraz adaptacja pomieszczenia maszynowni dźwigu na przedsionek 13 przystanku wraz z przebudową szybu wraz z robotami towarzyszącymi, ul. Brzozowa 38 kl. 1 w Bydgoszczy

73	KNR 4-01 0108/16 (dopłata 9x)	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km na wysypisko Pronatury	m3	0,35		
74	Cennik Pronatura	Utylizacja gruzu betonowego i ceglanego	Mg	0,77		
75	KNR 2-02 2004/07	Scianka zejścia do piwnicy GK na ruszcie stalowym	m2	1,76		
76	KNR 4-01 0320/02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł-drzwi do piwnicy	m2	1,84		
77	KNR 2-02 1019/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - techniczne	m2	1,84		
78	KNR 4-01 0919/20	Montaż klamek z szyldami	kpl	1		
79	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe pod gładź	m2	28,37		
80	KNR 2-02 0815/02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach	m2	18		
81	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	18		
82	KNR 2-02 1503/03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.z dwukrotnym szpachlowaniem	m2	20		
83	KNR 2-02 1208/03	Pochwyt na wspornikach	m	2,25		
84	KNR 0-12 1120/04	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2	8,5		
85	KNR 0-12 1119/02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	16		
86	KNR 4-01 1216/01 + KNR 4 01 1216-02	Zabezpieczenie podłogi i usunięcie	m2	6,67		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		Rozbiórki- otwór w ścianie, posadzka, wydzielenie przedsionka				
87	KNR-W 2-02 0923/01	Osłony folią polietylenowa - zabezpieczenie obszaru prac	m2	12,8		
88	KNR 4-01 0201/01	Stemplowanie w wysokości do 4 m - zabezpieczenie nadproży-wejście na korytarz	m	2,1		
89	Kalkulacja własna	Wycięcie otworu piłą diamentową -na klatkę	cm2	24.580		
90	KNR 4-01 0313/04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - nadproże w scianie konstrukcyjnej klatki schodowej 2x T140	m	2,8		
91	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek	m	5,6		

Przedmiar

Adaptacja pomieszczenia zsypu na przedsionek przystanku dźwigu w poziomie "0" wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową oraz adaptacja pomieszczenia maszynowni dźwigu na przedsionek 13 przystanku wraz z przebudową szybu wraz z robotami towarzyszącymi, ul. Brzozowa 38 kl. 1 w Bydgoszczy

92	KNR 4-01 0708/01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm-belka nadprożowa	m	3,9		
93	KNR 2-02 2004/01	Zabezpieczenie wyciętego otworu płytą osb	m2	3,13		
94	KNR 4-01 0804/08	Zerwanie cokolika cementowego	m	7,87		
95	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	5,53		
96	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach-obniżenie poziomu posadzki	m2	5,53		
97	KNR 4-01 0211/04	Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego przy głębokości do 5 cm-wykucie w posadzce po wyciętej ścianie	m2	0,15		
98	KNR 4-01 0106/05	Usunięcie z budynku gruzu j.w+elementy z wycinki ściany	m3	0,883		
99	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km-kontener 3m3 z utylizacją	szt	1		
		Pomieszczenie na odpady				
100	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	29		
101	KNR 4-01 1206/04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian - w pomieszczeniu śmietnikowym	m2	29		
		Prace wykończeniowe przedsionka dźwigu				
102	NNRNKB 202 1132/01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m2	5,53		
103	KNR 4-01 0304/04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami-wygrodzenie przedsionka	m3	1,1		
104	KNR 4-01 0711/03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)-od strony śmietnika	m2	4,4		
105	KNR 2-02 1118/01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2	13,67		
106	KNR 0-12 1118/04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2	5,53		
107	KNR 0-12 1119/02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	8,9		
108	KNR 0-23 2613/01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian	m2	4,92		
109	KNR 2-02 2004/05	Obud.ścian i sufitui gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m2	22,46		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
110	KNR 0-23 2612/08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	10,05		

Przedmiar

Adaptacja pomieszczenia zsypu na przedsionek przystanku dźwigu w poziomie "0" wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową oraz adaptacja pomieszczenia maszynowni dźwigu na przedsionek 13 przystanku wraz z przebudową szybu wraz z robotami towarzyszącymi, ul. Brzozowa 38 kl. 1 w Bydgoszczy

111	KNR 4-01 0708/01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm- przejście na klatkę i drzwi windy	m	5,1		
112	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m2	22,46		
113	KNR 2-02 0815/02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z płyt gips.	m2	9,8		
114	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	9,8		
115	KNR 0-12 0829/05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm - na klej	m2	18,4		
		TERMIN REALIZACJI: od 01.03.2027 r. do 30.04.2027 r.				
		Razem				
		Podatek VAT 8%				
		Ogółem kosztorys				

PRZEDMIAR

Adaptacja pomieszczenia zsypu na przedsionek przystanku dźwigu w poziomie "0" wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową i robotami towarzyszącymi, ul. Czackiego 5 kl. II w Bydgoszczy

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		Demontaż ocieplenia				
1	KNR 0-23 2614/03	Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi - demontaż	m2	10,43		
2	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie materiału rozbiórkowego	m3	1,66		
3	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiału z rozbiórki na odległość do 1 km	m3	1,66		
4	KNR 4-01 0108/16 (dopłata 10x)	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m3	1,66		
5	Cennik Pronatura	Utylizacja	Mg	0,283		
		Demontaż rur zsypowych i wentylacyjnych				
6	KNR 4-04 0805/13	Przecinanie poprzeczne piłką ręczną stalowych dwuteowników normalnych o wys. 320 mm: - wsp. 3,0 do R-stalowy lej zsypowy	szt.	1		
7	KNR 4-04 0805/07	Przecinanie poprzeczne piłką ręczną rury wentylacyjnej	szt.	1		
8	KNR 2-02 1605/01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonyw.na sufitach przy wys.do 4 m	m2	4,52		
9	KNR 4-04 1107/01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t	0,18		
10	KNR 4-04 1107/04 (dopłata 3x)	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t	0,18		
		Rozbiórki, posadzka, ściana dzieląca				
17	KNR 4-01 0329/05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	0,616		
18	KNR 4-01 0313/02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,052		
19	KNR 4-01 0313/04	Dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m	2,5		
20	KNR 2-02 2004/01	Zabezpieczenie wyciętego otworu płytą osb	m2	3,125		
21	KNR 4-01 0348/05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. - obudowa szybu dźwigowego	m2	6,6		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
22	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach-obniżenie podkładu posadzki do poziomu posadzki klatki	m2	10,1		
23	KNR 4-01 0804/08	Zerwanie cokolika cementowego	m	6,8		

PRZEDMIAR

Adaptacja pomieszczenia zsypu na przedsionek przystanku dźwigu w poziomie "0" wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową i robotami towarzyszącymi, ul. Czackiego 5 kl. II w Bydgoszczy

24	KNR 4-01 0106/05	Usunięcie z budynku gruzu j.w	m3	2,097		
25	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km-kontener z utylizacją	m3	0,616		
		Prace wykończeniowe przedsionka dźwigu w poziomie "0"				
26	KNR 4-01 0339/01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- w celu przymurowania ścianki	m	5,15		
27	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego-wygrodzenie przedsionka	m3	1,482		
28	KNR 2-02 0815/03	Wewn.gładzie klejowe na otynkowanej ścianie	m2	6,5		
29	KNR 4-01 0803/01	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - do nowego poziomu	m2	10,1		
30	NNRNKB 202 1132/01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m2	10,1		
31	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	10,1		
32	KNR 0-12 1118/04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną, klej szybkosprawny	m2	10,1		
33	KNR 0-12 1119/02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	15,1		
34	KNR 4-01 0708/01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm-przejście na klatkę i drzwi windy	m	15,9		
35	KNR 2-02 2004/03	Obud.płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.dwuwarstw.55-02	m2	35		
36	KNR 0-23 2613/01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian	m2	3,92		
37	KNR 2-02 2011/02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2	10,1		
38	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe pod gładź i płytki	m2	27,65		
39	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	25		
40	KNR 2-02 0815/02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach i suficie z płyt gips.	m2	15,98		
41	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	15,98		
42	KNR 0-12 0829/04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - ściany zamiast lamperii	m2	27,65		
		Klatka w poziomie "0" - odświerzenie powłok malarskich do poziomu parteru				
43	KNR 4-01 0705/01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na ścianach, pokryw.bruzdy z przewodami	m	1,8		
44	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m2	22,8		

PRZEDMIAR

Adaptacja pomieszczenia zsypu na przedsionek przystanku dźwigu w poziomie "0" wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową i robotami towarzyszącymi, ul. Czackiego 5 kl. II w Bydgoszczy

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
45	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	11,4		
46	KNR 2-02 1503/02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez szpachlowania	m2	11,4		
		Pomieszczenie na odpady				
47	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	15		
48	KNR 4-01 1206/04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian - w pomieszczeniu śmietnikowym	m2	15		
		Prace porządkowe-usunięcie zapylenia klatki schodowej po robotach budowlanych				
49	KNR 4-01 1215/08	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych	m2	217,2		
50	KNR 4-01 1215/09	Mycie stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.	188		
51	KNR 4-01 1215/02	Mycie drzwi mieszkań	m2	36		
52	KNR 4-01 1215/05	Mycie okien	m2	19,8		
53	KNR 4-01 1215/03	Mycie balustrad	m2	24,75		
		TERMIN REALIZACJI: od 02.08.2027 r. do 01.10.2027 r.				
		Razem				
		Podatek VAT 8%				
		Ogółem kosztorys				

PRZEDMIAR

Adaptacja pomieszczenia zsypu na przedsionek przystanku dźwigu w poziomie "0" wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową i robotami towarzyszącymi, ul. Karpacka 39A kl. I w Bydgoszczy

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		Demontaż ocieplenia				
1	KNR 0-23 2614/03	Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi - demontaż	m2	10,43		
2	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie materiału rozbiórkowego	m3	1,66		
3	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiału z rozbiórki na odległość do 1 km	m3	1,66		
4	KNR 4-01 0108/16 (dopłata 10x)	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m3	1,66		
5	Cennik Pronatura	Utylizacja	Mg	0,283		
		Demontaż rur zsypowych i wentylacyjnych				
6	KNR 4-04 0805/13	Przecinanie poprzeczne piłką ręczną stalowych dwuteowników normalnych o wys. 320 mm: - wsp. 3,0 do R-stalowy lej zsypowy	szt.	1		
7	KNR 4-04 0805/07	Przecinanie poprzeczne piłką ręczną rury wentylacyjnej	szt.	1		
8	KNR 2-02 1605/01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonyw.na sufitach przy wys.do 4 m	m2	4,52		
9	KNR 4-04 1107/01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t	0,18		
10	KNR 4-04 1107/04 (dopłata 3x)	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t	0,18		
		Rozbiórki, posadzka, ściana dzieląca				
17	KNR 4-01 0329/05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	0,616		
18	KNR 4-01 0313/02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,052		
19	KNR 4-01 0313/04	Dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m	2,5		
20	KNR 2-02 2004/01	Zabezpieczenie wyciętego otworu płytą osb	m2	3,125		
21	KNR 4-01 0348/05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. - obudowa szybu dźwigowego	m2	6,6		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
22	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach-obniżenie podkładu posadzki do poziomu posadzki klatki	m2	10,1		
23	KNR 4-01 0804/08	Zerwanie cokolika cementowego	m	6,8		

PRZEDMIAR

Adaptacja pomieszczenia zsypu na przedsionek przystanku dźwigu w poziomie "0" wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową i robotami towarzyszącymi, ul. Karpacka 39A kl. I w Bydgoszczy

24	KNR 4-01 0106/05	Usunięcie z budynku gruzu j.w	m3	2,097		
25	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km-kontener z utylizacją	m3	0,616		
		Prace wykończeniowe przedsionka dźwigu w poziomie "0"				
26	KNR 4-01 0339/01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- w celu przymurowania ścianki	m	5,15		
27	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego-wygrodzenie przedsionka	m3	1,482		
28	KNR 2-02 0815/03	Wewn.gładzie klejowe na otynkowanej ścianie	m2	6,5		
29	KNR 4-01 0803/01	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - do nowego poziomu	m2	10,1		
30	NNRNKB 202 1132/01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m2	10,1		
31	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	10,1		
32	KNR 0-12 1118/04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną, klej szybkosprawny	m2	10,1		
33	KNR 0-12 1119/02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	15,1		
34	KNR 4-01 0708/01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm-przejście na klatkę i drzwi windy	m	15,9		
35	KNR 2-02 2004/03	Obud.płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.dwuwarstw.55-02	m2	35		
36	KNR 0-23 2613/01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian	m2	3,92		
37	KNR 2-02 2011/02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2	10,1		
38	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe pod gładź i płytki	m2	27,65		
39	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	25		
40	KNR 2-02 0815/02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach i suficie z płyt gips.	m2	15,98		
41	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	15,98		
42	KNR 0-12 0829/04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - ściany zamiast lamperii	m2	27,65		
		Klatka w poziomie "0" - odświerzenie powłok malarskich do poziomu parteru				
43	KNR 4-01 0705/01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na ścianach, pokryw.bruzdy z przewodami	m	1,8		
44	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m2	22,8		

PRZEDMIAR

Adaptacja pomieszczenia zsypu na przedsionek przystanku dźwigu w poziomie "0" wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową i robotami towarzyszącymi, ul. Karpacka 39A kl. I w Bydgoszczy

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
45	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	11,4		
46	KNR 2-02 1503/02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez szpachlowania	m2	11,4		
		Pomieszczenie na odpady				
47	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	15		
48	KNR 4-01 1206/04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian - w pomieszczeniu śmietnikowym	m2	15		
		Prace porządkowe-usunięcie zapylenia klatki schodowej po robotach budowlanych				
49	KNR 4-01 1215/08	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych	m2	217,2		
50	KNR 4-01 1215/09	Mycie stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.	188		
51	KNR 4-01 1215/02	Mycie drzwi mieszkań	m2	36		
52	KNR 4-01 1215/05	Mycie okien	m2	19,8		
53	KNR 4-01 1215/03	Mycie balustrad	m2	24,75		
		TERMIN REALIZACJI: od 29.03.2027 r. do 28.05.2027 r.				
		Razem				
		Podatek VAT 8%				
		Ogółem kosztorys				

PRZEDMIAR

Przebudowa pomieszczenia pozsypowego i części portalu wejściowego oraz maszynowni na potrzeby przystanku dźwigu osobowego w poziomie przyziemia "0" i ostatniej kondygnacji
Bydgoszcz - budynek OWT Nowodworska 4 kl. II

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		Demontaż ocieplenia				
1	KNR 0-23 2614/03	Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi - system STOPTER - demontaż	m2	10,43		
2	KNR 4-02 0114/04	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 100 mm	m	9,05		
3	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z parteru materiału rozbiórkowego	m3	1,66		
4	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiału z rozbiórki na odległość do 1 km	m3	1,66		
5	KNR 4-01 0108/16 (dopłata 10x)	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m3	1,66		
6	Cennik Pronatura	Utylizacja wełny mineralnej	Mg	0,283		
		Rozbiórki, posadzka, ściana dzieląca, prace wykończeniowe				
7	KNR 4-01 0329/04	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych - przejście na klatk	m2	2,9		
8	KNR 4-01 0348/05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej-ścianka obudowy szybu i komórki	m2	8,13		
9	KNR 2-02 2004/01	Zabezpieczenie otworu płytą osb	m2	3,125		
10	KNR 4-01 0804/08	Zerwanie cokolika cementowego	m	6,8		
11	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	5,05		
12	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach-obniżenie podkładu posadzki do poziomu posadzki klatki	m2	3,2		
13	KNR 4-01 0106/05	Usunięcie z budynku gruzu j.w	m3	1,1		
14	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3	1,5		
15	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km-kontener z utylizacją	m3	0,9		
16	NNRNKB 202 1132/01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m2	5,05		
17	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	5,05		

PRZEDMIAR

Przebudowa pomieszczenia pozsypowego i części portalu wejściowego oraz maszynowni na potrzeby przystanku dźwigu osobowego w poziomie przyziemia "0" i ostatniej kondygnacji
Bydgoszcz - budynek OWT Nowodworska 4 kl. II

18	KNR 0-12 1118/04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną, klej szybkosprawny	m2	5,05		
19	KNR 0-12 1119/02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	1		
20	KNR 4-01 0708/01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm-przejście na klatkę i drzwi windy	m	13,7		
21	KNR 2-02 2004/05	Obud.ścian i sufitu i gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m2	14,2		
22	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe pod gładź	m2	9,4		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
23	KNR 0-23 2612/08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	15		
24	KNR 2-02 0815/02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z płyt gips.-ponad płytkami i sufit	m2	9,4		
25	KNR 0-12 0829/04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2	18,6		
26	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	9,4		
		Portal i przedsionek schodów				
27	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m2	16,2		
28	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	16,2		
29	KNR 2-02 1503/02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez szpachlowania	m2	12,1		
30	KNR 4-01 0705/01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na ścianach, pokryw.bruzdy z przewodami	m	5,8		
		Pomieszczenie na odpady				
31	KNR 4-01 0711/03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m2	5,26		
32	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	29		
33	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlow.nierówności	m2	29		
34	KNR 4-01 1206/04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem-pom. śmietnikowe	m2	29		

PRZEDMIAR

Przebudowa pomieszczenia pozsypowego i części portalu wejściowego oraz maszynowni na potrzeby przystanku dźwigu osobowego w poziomie przyziemia "0" i ostatniej kondygnacji
Bydgoszcz - budynek OWT Nowodworska 4 kl. II

		Likwidacja luku transportowego z maszynowni na Xp				
35	KNR-W 4-01 0353/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2- klapa wyłazowa	szt.	1		
36	KNR-W 4-01 0346/05	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg.-obudowa luku montażowego	m2	6,2		
37	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie materiału rozbiórkowego	m3	0,93		
38	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiału z rozbiórki na odległość do 1 km	m3	0,93		
39	KNR 4-01 0108/16 (dopłata 10x)	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m3	0,93		
40	KNR 5-08 0803/01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm	szt.	22		
41	KNR 4-01 0201/01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji	m2	1,4		
42	KNR 4-01 0201/06	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych	m2	1,4		
43	KNR 4-01 0322/01	Obsadzenie wsporników- wklejenie prętów fi 12	szt.	22		
44	KNR 4-01 0202/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg	22		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
45	KNR 4-01 0203/08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego	m3	0,29		
46	KNR 4-01 0214/04	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl.B-20	m3	0,29		
47	KNR 4-01 1215/08	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych	m2	69		
48	KNR 4-01 1215/09	Mycie stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.	48		
		Maszynownia - Rozbiórki- otwór w ścianie, rozbiórka płyty dennej maszynowni i stropu szybu, wygrodzenie przedsionka				
49	KNR 4-01 1306/01	Demontaż konstrukcji schodów	szt.	1		
50	Kalkulacja własna	Wycięcie płyty stropowej (denna maszynowni i stropu szybu windowego i części sciany szybu)	cm2	23.555		
51	Kalkulacja własna	Wycięcie otworu przejściowego	cm2	11.760		

PRZEDMIAR

Przebudowa pomieszczenia pozsypowego i części portalu wejściowego oraz maszynowni na potrzeby przystanku dźwigu osobowego w poziomie przyziemia "0" i ostatniej kondygnacji
Bydgoszcz - budynek OWT Nowodworska 4 kl. II

52	KNR 2-02 2004/01	Zabezpieczenie wyciętego otworu płytą osb	m2	3,13		
53	KNR 4-01 0313/04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - nadproże w scianie konstrukcyjnej maszynowni 2x T140	m	3		
54	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie materiału rozbiórkowego	m3	2,1		
55	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiału z rozbiórki na odległość do 1 km	m3	2,1		
56	KNR 4-01 0108/16 (dopłata 10x)	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m3	2,1		
57	KNR 4-01 0201/01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji	m2	3,3		
58	KNR 4-01 0201/06	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych- zabezpieczenie schodów z IX na X piętro	m2	3,3		
59	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2 wraz z demontażem drzwi	szt.	1		
60	KNR 4-01 0303/04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej-ścianka wygradzająca	m2	5,9		
61	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-posadzka przedsionka	m2	2,26		
62	NNRNKB 202 1130/01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2	4,7		
63	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	22		
		Przedsionek 10 piętro - wykończenie				
64	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek	m	2,6		
65	KNR 4-01 0708/01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm-belka	m	3,3		
66	KNR 4-01 0708/01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm-wokół drzwi windy i otworu przejściowego na korytarz IXp	m	10,2		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
67	KNR 0-12 1118/04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2	4,45		
68	KNR 2-02 2004/05	Obud.ścian i sufitu gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01-ściany przedsionka, sufit przedsionka i sufit na klatce po rozebranej płycie żelbetowej	m2	43,8		

PRZEDMIAR

Przebudowa pomieszczenia pozsypowego i części portalu wejściowego oraz maszynowni na potrzeby przystanku dźwigu osobowego w poziomie przyziemia "0" i ostatniej kondygnacji
Bydgoszcz - budynek OWT Nowodworska 4 kl. II

69	KNR 2-02 2004/05	Obud.ścian i sufitu gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01-ściany przedsionka, sufit przedsionka i sufit na klatce po rozebranej płycie żelbetowej	m2	43,8		
70	KNR 2-02 1602/01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach do robót wykon.na sufitach w pomieszcz.o wys.do 5m-na klatce schodowej do sufitu podwieszonego	m2	3		
71	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym-	m	11		
72	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe pod gładźponad płytkami i sufit	m2	8,1		
73	KNR 2-02 0815/02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z płyt gips.-ponad płytkami i sufit	m2	8,1		
74	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	8,1		
75	KNR 0-12 0829/04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2	14,9		
		Przedsionek 9 piętro - sufit i odświerzenie ścian				
76	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2	1,8		
77	KNR 2-02 0815/06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m2	1,8		
78	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	6,4		
79	KNR 2-02 1503/02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez szpachlowania	m2	4,5		
		Korytarz 10 p- ściana przylegająca do maszynowni				
80	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe-pod tynk na zamurowanym otworze	m2	1,9		
81	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m2	1,9		
82	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m2	5,5		
83	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m2	5,5		
84	KNR 2-02 1503/02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez szpachlowania	m2	6,1		
		Prace porządkowe-usunięcie zapylenia klatki schodowej po robotach budowlanych-przyziemie, IX i Xp, zabezpieczenie przed zapyleniem				
85	KNR 2-02 0616/04	Zabezpieczenie obszaru prac folią	m2	95		

PRZEDMIAR

Przebudowa pomieszczenia pozsypowego i części portalu wejściowego oraz maszynowni na potrzeby przystanku dźwigu osobowego w poziomie przyziemia "0" i ostatniej kondygnacji
Bydgoszcz - budynek OWT Nowodworska 4 kl. II

86	KNR 4-01 1215/08	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych	m2	70		
87	KNR 4-01 1215/09	Mycie stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.	48		
		TERMIN REALIZACJI: od 16.08.2027 r. do 15.10.2027 r.				
		Razem				
		Podatek VAT 8%				
		Ogółem kosztorys				

Przedmiar

Przebudowa pomieszczenia pozsypowego i części portalu wejściowego na potrzeby przystanku dźwigu osobowego w poziomie przyziemia "0" Bydgoszcz, ul. Serbska 1 kl. II

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		Demontaż ocieplenia				
1	KNR 0-23 2614/03	Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi - system STOPTER - demontaż	m2	10,43		
2	KNR 4-02 0114/04	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 100 mm	m	9,05		
3	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z parteru materiału rozbiórkowego	m3	1,66		
4	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiału z rozbiórki na odległość do 1 km	m3	1,66		
5	KNR 4-01 0108/16 (dopłata 10x)	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m3	1,66		
6	Cennik Pronatura	Utylizacja wełny mineralnej	Mg	0,283		
		Rozbiórki, posadzka, ściana dzieląca, prace wykończeniowe				
7	KNR 4-01 0329/04	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych - przejście na klatk	m2	2,9		
8	KNR 4-01 0348/05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej-ścianka obudowy szybu i komórki	m2	8,13		
9	KNR 2-02 2004/01	Zabezpieczenie otworu płytą osb	m2	3,125		
10	KNR 4-01 0804/08	Zerwanie cokolika cementowego	m	6,8		
11	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	5,05		
12	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach-obniżenie podkładu posadzki do poziomu posadzki klatki	m2	3,2		
13	KNR 4-01 0106/05	Usunięcie z budynku gruzu j.w	m3	1,1		
14	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3	1,5		
15	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km-kontener z utylizacją	m3	0,9		
16	NNRNKB 202 1132/01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m2	5,05		
17	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	5,05		
18	KNR 0-12 1118/04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną, klej szybkosprawny	m2	5,05		

Przedmiar

Przebudowa pomieszczenia pozsypowego i części portalu wejściowego na potrzeby przystanku dźwigu osobowego w poziomie przyziemia "0" Bydgoszcz, ul. Serbska 1 kl. II

19	KNR 0-12 1119/02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	1		
20	KNR 4-01 0708/01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm-przejście na klatkę i drzwi windy	m	13,7		
21	KNR 2-02 2004/05	Obud.ścian i sufitu i gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m2	14,2		
22	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe pod gładź	m2	9,4		
23	KNR 0-23 2612/08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	15		

24	KNR 2-02 0815/02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z płyt gips.-ponad płytkami i sufit	m2	9,4		
25	KNR 0-12 0829/04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2	18,6		
26	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	9,4		
		Portal i przedsionek schodów				
27	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m2	16,2		
28	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	16,2		
29	KNR 2-02 1503/02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez szpachlowania	m2	12,1		
30	KNR 4-01 0705/01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na ścianach, pokryw.bruzdy z przewodami	m	5,8		
		Pomieszczenie na odpady				
31	KNR 4-01 0711/03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m2	5,26		
32	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	29		
33	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlow.nierówności	m2	29		
34	KNR 4-01 1206/04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem-pom. śmietnikowe	m2	29		
		Pomieszczenie na śmieci				
		Prace porządkowe-usunięcie zapylenia klatki schodowej po robotach budowlanych				
35	KNR 4-01 1215/08	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych	m2	55		
36	KNR 4-01 1215/09	Mycie stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.	24		

Przedmiar

Przebudowa pomieszczenia pozsypowego i części portalu wejściowego na potrzeby przystanku dźwigu osobowego w poziomie przyziemia "0"
Bydgoszcz, ul. Serbska 1 kl. II

		TERMIN REALIZACJI: od 30.08.2027 r. do 29.10.2027 r.				
		Razem				
		Podatek VAT 8%				
		Ogółem kosztorys				

Przedmiar

Adaptacja pomieszczenia zsypu na przedsionek przystanku dźwigu w poziomie "0" wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową oraz adaptacja pomieszczenia maszynowni dźwigu na przedsionek 13 przystanku wraz z przebudową szybu wraz z robotami towarzyszącymi, ul. Ujejskiego 52 kl. II w Bydgoszczy

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		Adaptacja maszynowni na przedsionek dźwigu				
1	KNR-W 2-02 0923/01	Osłony folią polietylenowa - zabezpieczenie obszaru prac XI i X piętro	m2	18,1		
2	KNR 4-01 0201/01	Stemplowanie w wysokości do 4 m - zabezpieczenie nadproży-wejście na korytarz	m	2,5		
3	KNR 4-01 0313/04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - nadproże w scianie konstrukcyjnej maszynowni 2x T140	m	3		
4	Kalkulacja własna	Wycięcie otworów w scianie nośnej i pasa stropu piłą diamentową - wejście do maszynowni od strony korytarza i płyta stropowa (denna maszynowni 110x200cm i strop szybu windowego	kpl	1		
5	KNR 2-02 2004/01	Zabezpieczenie wyciętego otworu płytą osb	m2	3,13		
6	KNR 4-01 0106/05 (dopłata 2x)	Usunięcie z budynku gruzu j.w+elementy z wycinki ściany sąsiednią klatką	m3	1,56		
7	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km-kontener 5m3 z utylizacją	szt	1		
8	KNR 4-01 0304/04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami-podchwycenie podciągu	m3	0,35		
9	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-posadzka przedsionka	m2	2,26		
10	NNRNKB 202 1130/01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2	2,26		
11	NNRNKB 202 1130/03 (dopłata 5x)	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m2	2,26		
12	KNR 4-01 0303/04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej - ścianka grodząca pomieszczenie użytkowe,	m2	4,18		
		Likwidacja luku transportowego z maszynowni na Xp				
13	KNR-W 4-01 0353/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2- klapa wyłazowa	szt.	2		
14	KNR 5-08 0803/01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm	szt.	22		
15	KNR 4-01 0201/01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji	m2	1,08		
16	KNR 4-01 0201/06	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych	m2	1,08		
17	KNR 4-01 0322/01	Obsadzenie wsporników- wklejenie prętów fi 12	szt.	22		
18	KNR 4-01 0202/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg	22		

Przedmiar

Adaptacja pomieszczenia zsypu na przedsionek przystanku dźwigu w poziomie "0" wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową oraz adaptacja pomieszczenia maszynowni dźwigu na przedsionek 13 przystanku wraz z przebudową szybu wraz z robotami towarzyszącymi, ul. Ujejskiego 52 kl. II w Bydgoszczy

19	KNR 4-01 0203/08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego	m3	0,27		
20	KNR 4-01 0214/04	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl.B-20	m3	0,27		
		Przedsionek 10 piętro - sufit i odświerzenie ścian				
21	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2	1,8		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
22	KNR 2-02 0815/06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m2	1,8		
23	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2	1,8		
24	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	6,39		
		Przedsionek 11 piętro - wykończenie				
25	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek	m	4,35		
26	KNR 4-01 0708/01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm-belka	m	4,1		
27	KNR 2-02 1118/01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2	2,1		
28	KNR 0-12 1118/04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2	2,1		
29	KNR 0-12 1119/02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	4,4		
30	KNR 2-02 2004/05	Obud.ścian i sufitu gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m2	14,06		
31	KNR 0-23 2612/08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	18,3		
32	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe pod gładź	m2	4,1		
33	KNR 2-02 0815/02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z płyt gips.	m2	4,1		
34	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	4,1		
35	KNR 0-12 0829/04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2	10,5		
		Korytarz XI piętro-ściana z nowym otworem				
36	KNR 4-01 0708/01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm-obróbka drzwi	m	10		
37	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m2	10,79		

Przedmiar

Adaptacja pomieszczenia zsypu na przedsionek przystanku dźwigu w poziomie "0" wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową oraz adaptacja pomieszczenia maszynowni dźwigu na przedsionek 13 przystanku wraz z przebudową szybu wraz z robotami towarzyszącymi, ul. Ujejskiego 52 kl. II w Bydgoszczy

38	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	10,79		
39	KNR 2-02 1503/02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez szpachlowania	m2	8,19		
		Pomieszczenie po maszynowni - z rozdzielnią elektryczną dźwigu				
40	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe-pod tynk	m2	7,93		
41	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m2	7,93		
42	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m2	18,44		
43	KNR 4-01 0804/02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 0.50 m2 w jednym miejscu	miejsc.	2		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
44	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m2	11,31		
45	KNR 2-02 1503/02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez szpachlowania	m2	6,57		
46	KNR 4-01 1306/02	Demontaż tarcz oporowych i ściągów stalowych-skrócenie balustrady	szt.	3		
47	KNR 4-01 1212/05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	0,88		
48	KNR 4-01 1212/02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych - schody w pomieszczeniu po maszynowni	m2	0,88		
		Prace budowlane w nadszybiu				
49	KNR 4-01 0212/03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - fundamenty wciągarki na płycie maszynowni	m3	0,5		
50	KNR 4-01 0106/05 (dopłata 2x)	Usunięcie z budynku gruzu j.w	m3	0,5		
51	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km-worek big-bag	szt	1		
52	KNR 4-01 0705/01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu - obróbka drzwi szybowych-od wewnątrz	m	5,4		
		Prace porządkowe-usunięcie zapylenia klatki schodowej po robotach budowlanych				
53	KNR 4-01 1215/08	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych	m2	240		
54	KNR 4-01 1215/09	Mycie stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.	188		
55	KNR 4-01 1215/02	Mycie drzwi mieszkań	m2	36		

Przedmiar

Adaptacja pomieszczenia zsypu na przedsionek przystanku dźwigu w poziomie "0" wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową oraz adaptacja pomieszczenia maszynowni dźwigu na przedsionek 13 przystanku wraz z przebudową szybu wraz z robotami towarzyszącymi, ul. Ujejskiego 52 kl. II w Bydgoszczy

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
56	KNR 4-01 1215/05	Mycie okien	m2	19,8		
57	KNR 4-01 1215/03	Mycie lamperii	m2	198		
		Adaptacja pomieszczenia zsypu				
		Demontaż rur zsypowych i wentylacyjnych				
58	KNR 4-04 0805/13	Przecinanie poprzeczne piłką ręczną stalowych dwuteowników normalnych o wys. 320 mm: - wsp. 3,0 do R-stalowy lej zsypowy	szt.	1		
59	KNR 4-04 0805/07	Przecinanie poprzeczne piłką ręczną rury wentylacyjnej	szt.	1		
60	KNR 2-02 1605/01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonyw.na sufitach przy wys.do 4 m	m2	4,52		
61	KNR 4-04 1107/01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t	0,15		
62	KNR 4-04 1107/04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t	0,15		
		Demontaż ocieplenia				
63	KNR 0-23 2615/03	Docieplenie ścian z betonu płytami z wełny mineralnej - system ROKER - demontaż ocieplenia - ściany i sufit wsp. do R=0,3	m2	20,2		
64	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiału z rozbiórki na odległość do 1 km	m3	2,48		
65	KNR 4-01 0108/16 (dopłata 10x)	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m3	2,48		
66	Cennik Pronatura	Utylizacja materiału z rozbiórki	Mg	0,273		
		Przebudowa zejścia do piwnicy				
67	KNR 2-02 1017/01	Demontaż skrzydła drzwiowego płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończonego	m2	1,6		
68	KNR 4-01 0919/32	Przeniesienie wkładki na nowe drzwi i wymiana do pom. śmietnikowego	szt.	2		
69	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2 - drzwi do piwnicy	szt.	1		
70	KNR AT-03 0101/02	Roboty remontowe - cięcie piłą ścianki zejścia do piwnicy	m	2,65		
71	KNR 4-01 0348/05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej zejście do piwnicy	m2	2,33		
72	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m3	0,35		

Przedmiar

Adaptacja pomieszczenia zsypu na przedsionek przystanku dźwigu w poziomie "0" wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową oraz adaptacja pomieszczenia maszynowni dźwigu na przedsionek 13 przystanku wraz z przebudową szybu wraz z robotami towarzyszącymi, ul. Ujejskiego 52 kl. II w Bydgoszczy

73	KNR 4-01 0108/16 (dopłata 9x)	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km na wysypisko Pronatury	m3	0,35		
74	Cennik Pronatura	Utylizacja gruzu betonowego i ceglanego	Mg	0,77		
75	KNR 2-02 2004/07	Scianka zejścia do piwnicy GK na ruszcie stalowym	m2	1,76		
76	KNR 4-01 0320/02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł-drzwi do piwnicy	m2	1,84		
77	KNR 2-02 1019/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - techniczne	m2	1,84		
78	KNR 4-01 0919/20	Montaż klamek z szyldami	kpl	1		
79	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe pod gładź	m2	28,37		
80	KNR 2-02 0815/02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach	m2	18		
81	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	18		
82	KNR 2-02 1503/03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.z dwukrotnym szpachlowaniem	m2	20		
83	KNR 2-02 1208/03	Pochwyt na wspornikach	m	2,25		
84	KNR 0-12 1120/04	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2	8,5		
85	KNR 0-12 1119/02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	16		
86	KNR 4-01 1216/01 + KNR 4 01 1216-02	Zabezpieczenie podłogi i usunięcie	m2	6,67		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		Rozbiórki- otwór w ścianie, posadzka, wydzielenie przedsionka				
87	KNR-W 2-02 0923/01	Osłony folią polietylenowa - zabezpieczenie obszaru prac	m2	12,8		
88	KNR 4-01 0201/01	Stemplowanie w wysokości do 4 m - zabezpieczenie nadproży-wejście na korytarz	m	2,1		
89	Kalkulacja własna	Wycięcie otworu piłą diamentową -na klatkę	cm2	24.580		
90	KNR 4-01 0313/04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - nadproże w scianie konstrukcyjnej klatki schodowej 2x T140	m	2,8		
91	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek	m	5,6		

Przedmiar

Adaptacja pomieszczenia zsypu na przedsionek przystanku dźwigu w poziomie "0" wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową oraz adaptacja pomieszczenia maszynowni dźwigu na przedsionek 13 przystanku wraz z przebudową szybu wraz z robotami towarzyszącymi, ul. Ujejskiego 52 kl. II w Bydgoszczy

92	KNR 4-01 0708/01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm-belka nadprożowa	m	3,9		
93	KNR 2-02 2004/01	Zabezpieczenie wyciętego otworu płytą osb	m2	3,13		
94	KNR 4-01 0804/08	Zerwanie cokolika cementowego	m	7,87		
95	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	5,53		
96	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach-obniżenie poziomu posadzki	m2	5,53		
97	KNR 4-01 0211/04	Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego przy głębokości do 5 cm-wykucie w posadzce po wyciętej ścianie	m2	0,15		
98	KNR 4-01 0106/05	Usunięcie z budynku gruzu j.w+elementy z wycinki ściany	m3	0,883		
99	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km-kontener 3m3 z utylizacją	szt	1		
		Pomieszczenie na odpady				
100	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	29		
101	KNR 4-01 1206/04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian - w pomieszczeniu śmietnikowym	m2	29		
		Prace wykończeniowe przedsionka dźwigu				
102	NNRNKB 202 1132/01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m2	5,53		
103	KNR 4-01 0304/04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami-wygrodzenie przedsionka	m3	1,1		
104	KNR 4-01 0711/03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)-od strony śmietnika	m2	4,4		
105	KNR 2-02 1118/01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2	13,67		
106	KNR 0-12 1118/04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2	5,53		
107	KNR 0-12 1119/02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	8,9		
108	KNR 0-23 2613/01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian	m2	4,92		
109	KNR 2-02 2004/05	Obud.ścian i sufitui gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m2	22,46		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
110	KNR 0-23 2612/08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	10,05		

Przedmiar

Adaptacja pomieszczenia zsypu na przedsionek przystanku dźwigu w poziomie "0" wraz z wykonaniem otworu przejściowego na klatkę schodową oraz adaptacja pomieszczenia maszynowni dźwigu na przedsionek 13 przystanku wraz z przebudową szybu wraz z robotami towarzyszącymi, ul. Ujejskiego 52 kl. II w Bydgoszczy

111	KNR 4-01 0708/01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm- przejście na klatkę i drzwi windy	m	5,1		
112	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m2	22,46		
113	KNR 2-02 0815/02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z płyt gips.	m2	9,8		
114	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	9,8		
115	KNR 0-12 0829/05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm - na klej	m2	18,4		
		TERMIN REALIZACJI: od 15.02.2027 r. do 16.04.2027 r.				
		Razem				
		Podatek VAT 8%				
		Ogółem kosztorys				